



PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A DE C.V.

R.F.C. PAG-91034-B45


compra-venta, Representación, Aplicación de Impermeabilizantes
Pinturas y construcción en General

FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2018
FECHA DE TERMINO: 25 DE DICIEMBRE 2018
DURACION: 50 DIAS NATURALES

AV. Patricio Trueba de Regil No. 366 entre Calle Corriente y Ilamboyán Col. Tepeyac, C.P. 24096
San Francisco de Campeche, Cam.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A VEINTIDOS FAMILIAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO
LICITACION: MT-FISMDF-18-2018-C

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
01	CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS				
001	PRELIMINARES				
5TRAZC	TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE CONSTRUCCION ESTABLECIENDO REFERENCIAS, INCLUYE USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** OCHO PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 64/100 M.N. **	M2	406.7410	\$ 8.55	\$ 3,477.64
5EXC-1	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B POR MEDIO MANUAL O MECANICO, PARA FORMACION DE CEPAS DE CIMENTACION DE SECCION OBLIGADA DE 40 CMS. DE ANCHO POR PROFUNDIDAD VARIABLE, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DEL PRODUCTO HASTA 20 M. DE DISTANCIA, USO DE EQUIPO Y HMATS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 43/100 M.N. **	M3	70.4000	\$ 139.58	\$ 9,826.43
Total de PRELIMINARES				\$	13,304.07
002	CIMENTACION				
MAMPT	CIMENTACION CON MAMPOSTERIA DE SECCION 0.30 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, MEDIDO DESDE EL FONDO DE CEPA, CON PIEDRA DE LA REGION ASENTADA Y JUNTADA A NIVEL Y PLOMO, CON MORTERO DE CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA PROPORCION 1:2:6 ACABADO ENTRAÑADO, INCLUYE DESPERDICIOS, USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 08/100 M.N. **	M3	54.5600	\$ 1,136.97	\$ 62,033.08
CADE-1	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15x20 CM DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. ACABADO COMUN, REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA TIPO 15x20-4, INCLUYE DESPERDICIOS, CIMBRA, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LAS TRES CARAS, USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **	ML	365.2000	\$ 199.82	\$ 72,974.26
5CIAAO	ANCLAJE DE CASTILLO A LA MAMPOSTERIA DE SECCION 30x30 CM. CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2.,	ML	44.0000	\$ 219.09	\$ 9,639.96


ING. MARIO FERNANDO PEREZ COUOH
REPRESENTANTE LEGAL



PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A DE C.V.
R.F.C. PAG-91034-B45

compra-Venta, Representación, Aplicación de Impermeabilizantes
Pinturas y construcción en General

FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2018
FECHA DE TERMINO: 25 DE DICIEMBRE 2018
DURACION: 50 DIAS NATURALES

AV. Patricio Trueba de Regil No. 366 entre Calle Corriente y flamboyán Col. Tepeyac, C.P. 24096
San Francisco de Campeche, Cam.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A VEINTIDOS FAMILIAS EN VARIAS COLONIAS
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO
LICITACION: MT-FISMDF-18-2018-C

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA TIPO 15x15-4 INCLUYE DESPERDICIOS, CIMBRA, VIBRADO Y CURADO, USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. **				
RELLE	SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL INERTE DE BANCO (SASCAB) EN CAPAS DE 15 CM. ESPESOR PROMEDIO, CON PISON DE MANO Y AGUA NECESARIA. INCLUYE: ABUNDAMIENTO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA, USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS ONCE PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 71/100 M.N. **	M3	71.2800	\$ 311.57	\$ 22,208.71
Total de CIMENTACION					\$ 166,856.01
003	ESTRUCTURA				
5MURBI	MURO DE BLOCK DE 15x20x40 CM. ASENTADO JUNTADO, A PLOMO Y NIVEL, CON MORTERO DE CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA EN PROP. 1:2:6 ACABADO COMUN (MEZCLA RECORTADA) INCLUYE USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **	M2	707.0800	\$ 250.26	\$ 176,953.84
5CASTII	CASTILLO DE SECCION DE 15x15 CM CON CONCRETO ELABORADO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. ACABADO COMUN (SIN OQUEDADES Y REBABAS, A PLOMO Y ALIENADO CON MURO DE BLOCK) REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA TIPO 15x15-4 INCLUYE DESPERDICIOS, CIMBRA, VIBRADO Y CURADO, USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS TRES PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 09/100 M.N. **	ML	193.6000	\$ 203.58	\$ 39,413.09
5CATHC	CASTILLO DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AHOGADO EN CELDA DE MURO DE BLOCK Y REFORZADO CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" Ø ANCLADO EN ESCUADRA AL REFUERZO DE LA CADENA PERIMETRAL INCLUYE EL USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	ML	96.8000	\$ 51.72	\$ 5,006.50

ING. MARIO FERNANDO PEREZ COUOH

REPRESENTANTE LEGAL



PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A DE C.V.
R.F.C. PAG-91034-B45

compra-venta, Representación, Aplicación de Impermeabilizantes
Pinturas y construcción en General

FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2018
FECHA DE TERMINO: 25 DE DICIEMBRE 2018
DURACION: 50 DIAS NATURALES

AV. Patricio Trueba de Regil No. 366 entre Calle Corriente y flamboyán Col. Tepeyac, C.P. 24096
San Francisco de Campeche, Camo.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A VEINTIDOS FAMILIAS EN VARIAS COLONIAS
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO
LICITACION: MT-FISMDF-18-2018-C

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CINCUENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SEIS PESOS 50/100 M.N. **				
5CADEI	CADENA DE NIVELACION Y CERRAMIENTO (CONSIDERAR EN EL COSTO LOS AJUSTES NECESARIOS EN ALTURAS DE PUERTAS Y VENTANAS) DE SECCION 15x20 CM. DE CONCRETO, ELABORADO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2. ACABADO COMUN (SIN OQUEDADES Y REBABAS, Y ALINEADO A PLOMO Y NIVEL CON MURO DE BLOCK) REFORZADO CON ARMADURA ELECTROSOLDADA TIPO 15x20-4 INCLUYE: DESPERDICIOS, CIMBRA, VIBRADO Y CURADO, USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO MATERIALES, MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 08/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. **	ML	365.2000	\$ 218.08	\$ 79,642.82
5LOSAE	TECHO DE VIGUETA PRETENSADA TIPO 12-5 Y BOVEDILLA DE 15x25x56 CM. CON UNA CAPA (A COMPRESIÓN) DE CONCRETO, ELABORADA EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2. DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO REFORZADO POR TEMPERATURA CON MALLA ELECTROSOLDADA TIPO 6x6-10/10 INCLUYE: CIMBRA DESPERDICIOS, TENDIDO, VIBRADO Y CURADO, APLICACION DE UNA CAPA DE LECHADA DE CEMENTO-AGUA (DERRETIDO) SOBRE EL CONCRETO FRAGUADO, USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIAS PARA EL TRABAJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **	M2	406.7800	\$ 795.11	\$ 323,434.85
Total de ESTRUCTURA					\$ 624,451.10
004	ALBAÑILERIA				
5PISOS	FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR CON ACABADO PULIDO HECHO A BASE DE CONCRETO F'C:150 KM/CM2. Y MALLA ELCTROSOLDADA 6-6/10-10 ACABADO COMUN, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 48/100 M.N. **	M2	352.0000	\$ 251.74	\$ 88,612.48
RA0062	PRETIL PERIMETRAL EN LOSA DE AZOTEA CON BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PRO. 1:5 Y APLANADO EN TRES CARAS CON MORTERO CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA, PROP. 1:2:6 EN TRES CARAS. ACABADO FINO INCLUYE MATERIALES	ML	352.0000	\$ 98.20	\$ 34,566.40

ING. MARIO FERNANDO PEREZ COUOH

REPRESENTANTE LEGAL



PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A DE C.V.
R.F.C. PAG-91034-B45

compra-venta, Representación, Aplicación de Impermeabilizantes
Pinturas y construcción en General

FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2018
FECHA DE TERMINO: 25 DE DICIEMBRE 2018
DURACION: 50 DIAS NATURALES

AV. Patricio Trueba de Regil No. 366 entre Calle Corriente y Tlamboyan Col. Tepeyac, C.P. 24096
San Francisco de Campeche, Cam.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A VEINTIDOS FAMILIAS EN VARIAS COLONIAS
DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO
LICITACION: MT-FISMDF-18-2018-C

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Y MANO DE OBRA Precio unitario: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **				
AMAQ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HAMAQUERO SENCILLO, METALICO CON TAPA DE ALUMINIO ANCLADO A MURO DE BLOCK (ALTURA SEGUN PLANO) Y FIJADO CON MORTERO DE CEM-POLVO DE PIEDRA EN PROP. 1:5 INCLUYE USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO DIEZ PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	44.0000	\$ 110.90	\$ 4,879.60
GARGO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GARGOLA DE CONCRETO DE 40 CMS X 15 CMS INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CIENTO DIECISEIS PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N. **	PZA	22.0000	\$ 116.23	\$ 2,557.06
	Total de ALBAÑILERIA			\$	130,615.54
005	INSTALACION ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
S/C01	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO CON POLIDUCTO NARANJA DE ø 1/2" INCLUYE CHALUPAS Y CAJAS DE REGISTRO DE PVC CON TAPAS, CABLES THW MCA. IUSA (O SIMILAR EN CALIDAD) CALIBRES DE 10, 12 Y 14, CONTACTOS Y APAGADORES MCA. BTICINO (O SIMILAR EN CALIDAD), PLACAS DE 1 A 3 VENTANAS MCA. BTICINO (O SIMILAR EN CALIDAD), CINTA AISLANTE, PRUEBAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, USO DE EQUIPO Y HMTAS., NECESARIOS PARA EL TRABAJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. EN ESTE CONCEPTO DEBERA INCLUIR EN FORMA PRORRATEADA LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA LA INTERCONEXION ELECTRICA DE LA VIVIENDA AL MURETE DE ACOMETIDA ELECTRICA (CONSIDERAR 8.00 M DE DISTANCIA PARA LOS CABLES NECESARIOS) Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **	SAL	44.0000	\$ 345.28	\$ 15,192.32
INS-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CON SOQUET TIPO SPOT DE CONO DE EMPOTRAR COLOR BLANCO CON LAMPARA TIPO AHORRADOR DE 25 WATTS, INCLUYE: USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	22.0000	\$ 154.20	\$ 3,392.40

ING. MARIO FERNANDO PEREZ COUOH

REPRESENTANTE LEGAL



PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A DE C.V.
R.F.C. PAG-91034-B45
compra-Venta, Representación, Aplicación de Impermeabilizantes
Pinturas y construcción en General

FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2018
FECHA DE TERMINO: 25 DE DICIEMBRE 2018
DURACION: 50 DIAS NATURALES

AV. Patricio Trueba de Regil No. 366 entre Calle Corriente y flamboyán Col. Tepeyac, C.P. 24096
San Francisco de Campeche, Camo.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A VEINTIDOS FAMILIAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO
LICITACION: MT-FISMDF-18-2018-C

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de INSTALACION ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS			\$	18,584.72
006	ACABADOS				
ACB-01	CHAFLAN PERIMETRAL SOBRE AZOTEA DE 6 CMS. POR LADO TIPO MEDIA CAÑA, CON MORTERO DE CEM-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5, INCLUYE LECHADA, USO DE QUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TREINTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 88/100 M.N. **	ML	352.0000	\$ 32.69	\$ 11,506.88
5APLAE	APLANADOS EN MUROS EXTERIOR A DOS CARAS CON ESPESOR DE 1.0 CM. A PLOMO Y REGLA CON RICH Y EMPARCHE ACABADO ESTUCADO, CON MORTEROS DE CEM-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 Y CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6, INCLUYE REMATES, USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIEZ MIL CIENTO SEIS PESOS 65/100 M.N. **	M2	1,038.8400	\$ 105.99	\$ 110,106.65
APLANE	APLANADOS EN MUROS INTERIOR A DOS CARAS CON ESPESOR DE 1.0 CM. A PLOMO Y REGLA CON RICH Y EMPARCHE ACABADO ESTUCADO, CON MORTEROS DE CEM-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:5 Y CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6, INCLUYE REMATES, USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO CINCO PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **	M2	1,100.4400	\$ 105.99	\$ 116,635.64
ACB-04	EMBOQUILLADOS EN ARISTAS DE CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS (PARA ESCUADRAR Y AJUSTAR ALTURAS) A UNA CAPA CON ESPESOR DE 1.0 CM. A PLOMO Y REGLA CON EMPARCHE ACABADO ESTUCADO DE MORTERO CEM-CAL-POLVO DE PIEDRA PROP. 1:2:6 INCLUYE CIMBRA, DESPERDICIOS, USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N. **	ML	257.4000	\$ 44.56	\$ 11,469.74
T00092	ACABADO EN AZOTEA, CON CALCRETO EN AZOTEA, DE 3	M2	352.0000	\$ 175.43	\$ 61,751.36


ING. MARIO FERNANDO PEREZ COUOH
REPRESENTANTE LEGAL



PROTECCION ANTICORROSIVA DEL GOLFO, S.A DE C.V.

R.F.C. PAG-91034-B45

compra-Venta, Representación, Aplicación de Impermeabilizantes
Pinturas y construcción en General

FECHA DE INICIO: 6 DE NOVIEMBRE 2018
FECHA DE TERMINO: 25 DE DICIEMBRE 2018
DURACION: 50 DIAS NATURALES

AV. Patricio Trueba de Regil No. 366 entre Calle Corriente y flamboyán Col. Tepeyac, C.P. 24096
San Francisco de Campeche.Campo.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIO PARA BENEFICIAR A VEINTIDOS FAMILIAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TENABO
LICITACION: MT-FISMDF-18-2018-C

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CM. DE ESPESOR PROMEDIO Y PENDIENTE MINIMA DE 2% A BASE DE CEM-CAL-POLVO DE 'PIEDRA-GRAVA EN PROP. 1:9:18:27, INCLUYE DESPERDICIOS, USO DE EQUIPO Y HMTAS. NECESARIOS PARA EL TRABAJO, MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 43/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **				
	Total de ACABADOS				\$ 311,470.27
007	VENTANA Y PUERTA				
VENT01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA BLANCA DE ALUMINIO DE 2" CON VIDRIO DE 4 MM. TIPO CORREDIZA Y FIJA, INCLUYE PIJAS, SILICON, TRABAJO TERMINADO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS 47/100 M.N. **	M2	52.8000	\$ 1,356.24	\$ 71,609.47
PUERT/	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PREFABRICADA DE LAMINA DE .82 X 2.20 MTS CON CUBIERTA DE ACERO GALVANIZADO Y PINTADA AL HORNO EN SUMINISTRO Y COLOCACION DEPUERTA DE LAMINA LISA PARA EXTERIOR DE 0.82 x 2.20 M. CON MARCO METALICO, INCLUYE CERRADURA DE UNA CAJA MCA. PHILIPS O SIMILAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL TRABAJO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS DOS PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N. **	PZA	22.0000	\$ 1,702.97	\$ 37,465.34
	Total de VENTANA Y PUERTA				\$ 109,074.81
	Total de CONSTRUCCION DE 22 CUARTOS				\$ 1'374,356.52
	Subtotal de Presupuesto				\$ 1'374,356.52
				Impuesto	\$ 219,897.04
				Total	\$ 1'594,253.56

ING. MARIO FERNANDO PEREZ COUOH

REPRESENTANTE LEGAL